

工事番号	第	号	施工区分	
工事名	トバヤ橋補修工事			
工事箇所	東村字宮城地内			
工事概要	<p>【トバヤ橋】</p> <p>上部構造形式：PCホンステンション方式 単純T桁橋</p> <p>下部構造形式：逆T式橋台（A1, A2）</p> <p>橋長：33.100m</p> <p>幅員：6.200m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・伸縮装置取替工（ゴムジョイント） ・排水装置取替工 ・橋面防水工（塗膜系） ・舗装工（アスファルト舗装） ・高欄塗装工 ・下地処理工（橋台） ・橋梁附属施設設置工 ・足場工（吊足場、枠組足場） ・伐採工 	工期	自至	
		本工事費	円	
		工事費	円	
		直接工事費	円	
		諸経費	円	
		消費税	円	
		請負工事費	円	
		摘要	<p>工事区分：橋梁保全工事</p> <p>施工地域：一般交通影響有り(2)</p> <p>基礎単価：R08年5月 北部10：東村</p> <p>地区：補正なし</p> <p>労務：R08年3月以降労務単価</p> <p>機械損料：R07年7月 建設機械等損料</p> <p>歩掛：令和07年 一般公共</p>	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
橋梁保全工事02	1	式				
伸縮装置取替工	1	式				
伸縮継手装置取替工	10	m				
伸縮継手装置 Nx型-30用	10	m				
シーラ材		1				
打込みアンカー D16	180	本				
伸縮装置用接着剤 Nx型 30用	1	式				
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.85	m ³			P 1 号 P10	
排水装置取替工	1	式				
排水装置取替工	2	箇所			施 1 号 P6	
橋面防水工	1	式				
塗膜系防水 補修	161.5	m ²			施 2 号 P7	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
成型目地材 セシロールSS同等品以上	74.6	m				
端部処理材 シルバーメッシュ同等品以上	74.6	m				
導水パイプ スプリング管 φ18*5m	75.2	m				
水抜きパイプ VP40 L=0.45m	6	本				
水抜きキャップ φ38.1*80H	6	個				
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ200mm以上300mm未満	6	孔			P 2 号 P11	
舗装工	1	式				
撤去工	1	式				
アスファルト舗装版破砕・積込み	9.7	m3			P 3 号 P12	
アスファルト塊運搬 DID区間無し 運搬距離11.5km以下	9.7	m3			P 4 号 P13	
処分費 アスコン廃材 (切削) (株)つは山環境	9.7	m3				
復旧工	1	式				
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚30mm タックコート PK-4	161.5	m2			P 5 号 P14	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
基層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し	161.5	m2			P 6 号 P16	
高欄塗装工	1	式				
高欄塗装工 3種ケレンB 高欄塗装仕様 (亜鉛めっき用)	87.5	m2			施 3 号 P8	
トラック運転 1.5t積		h			施 4 号 P9	
建設汚泥 (株)コバキュウ	0.053	t				
下地処理工 橋台	1	式				
表面含浸工 昼 100m2以上 [手間] 下地処理工 固定足場 制約なし	60.2	m 2				
橋梁附属施設設置工	1	式				
橋名板等取付	1	枚			P 7 号 P18	
足場工 (朝顔部)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
吊足場	1	式				吊足場は高欄補修に必要な範囲のみとし、朝顔部を対象とする。
吊足場	1	式				
板張防護工	1	式				
シート張防護工	1	式				
橋梁点検車		日				
枠組足場	1	式				
枠組足場	1	式				
伐採工	1	式				
伐木・伐竹(複合) 人力施工	0.2	千m2			P 8 号 P19	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理费率分	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】

排水装置取替工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水桝 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	1	箇所			P 9 号 P20	
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り	2	本			P 10 号 P21	
排水管設置 足場有り	2	m			P 11 号 P22	
排水管 VP125 L=1.950m	1	本				
取付金具 VP125用	1	組				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

高欄塗装工 3種ケレンB 高欄塗装仕様 (亜鉛めっき用)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
清掃・水洗い	1	m2				
素地調整 3種ケレンB	1	m2				
ケレンかす回収・積込工	1	m2				
下塗 亜鉛めっき用珪素樹脂塗料下塗[スプレー]	1	m2				
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用[スプレー]淡色	1	m2				
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料[スプレー]淡色	1	m2				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】

コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	28.68				
普通作業員 (昼間)	12.85				
特殊作業員 (昼間)	7.30				
世話役 (一般土木)(昼間)	6.58				
その他(労務)					
【材料】	71.32				
生コンクリート 30-12-20.	71.32				
【端数調整】					

【 第 2 号 施工パッケージ 】

コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ200mm以上300mm未満

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.99				
空気圧縮機賃料 エンジンコンプレッサ 3.5~3.7m ³ /min	3.02				
さく岩機[ハットドリル(空圧式)] 質量15kg級	1.40				
その他(機械)					
【労務】	89.97				
特殊作業員 (昼間)	57.29				
普通作業員 (昼間)	13.56				
世話役 (一般土木)(昼間)	8.78				
その他(労務)					
【材料】	5.04				
軽油	4.46				
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第 3 号 施工パッケージ 】

アスファルト舗装版破碎・積込み

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	32.46				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型(2014規制)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m ³)	24.45				
大型フレカ(ハースマン含まず) [油圧式] 質量600~800kg級	8.01				
【労務】	58.64				
世話役 (一般土木)(昼間)	20.66				
運転手 (特殊)(昼間)	19.22				
普通作業員 (昼間)	16.89				
その他(労務)					
【材料】	8.90				
軽油	8.90				
【端数調整】					

【 第 4 号 施工パッケージ 】

アスファルト塊運搬 DID区間無し 運搬距離11.5km以下

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	45.86				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	45.86				
【労務】	39.91				
運転手 (一般)(昼間)	39.91				
【材料】	14.23				
軽油	14.23				
【端数調整】					

【 第 5 号 施工パッケージ 】

表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚30mm タックコート PK-4

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.44				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	0.92				
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.14				
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.14				
その他(機械)					
【労務】	10.68				
普通作業員 (昼間)	3.84				
運転手 (特殊)(昼間)	2.16				
特殊作業員 (昼間)	2.13				
世話役 (一般土木)(昼間)	0.77				
その他(労務)					
【材料】	87.88				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	84.70				

【第 6 号 施工パッケージ】

基層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.71				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	1.14				
タイヤローラ賃料 質量13~14t (排2011、2014・超低含)	0.18				
ロードローラ賃料(マカダム) 10~12t	0.18				
その他(機械)					
【労務】	12.56				
普通作業員 (昼間)	4.76				
運転手 (特殊)(昼間)	2.67				
特殊作業員 (昼間)	2.64				
世話役 (一般土木)(昼間)	0.95				
その他(労務)					
【材料】	85.73				
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	85.00				

【 第 6 号 施工パッケージ 】

(続 き)

基層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚30mm 瀝青材料無し

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油	0.64				
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第 7 号 施工パッケージ 】
橋名板等取付

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	8.39				
普通作業員 (昼間)	8.07				
その他(労務)					
【材料】	91.61				
銘板 300×200×13	91.61				
【端数調整】					

【第 8 号 施工パッケージ】

伐木・伐竹(複合) 人力施工

1 千m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
特殊作業員 (昼間)	34.02				
普通作業員 (昼間)	29.79				
世話役 (一般土木)(昼間)	25.63				
軽作業員	4.90				
その他(労務)					
【端数調整】					

【 第 9 号 施工パッケージ 】

排水柵 排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	11.30				
普通作業員 (昼間)	8.66				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.64				
【材料】	88.70				
橋梁用排水柵 網桁用Aタイプ 首下265 FC250本体 82.2kg/個	88.70				
【端数調整】					

【 第 10 号 施工パッケージ 】

コンクリートアンカーボルト設置 足場有り

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	93.00				
特殊作業員 (昼間)	46.81				
世話役 (一般土木)(昼間)	22.54				
普通作業員 (昼間)	21.83				
その他(労務)					
【材料】	7.00				
あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	6.87				
その他(材料)					
【端数調整】					

【 第 11 号 施工パッケージ 】

排水管設置 足場有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
特殊作業員 (昼間)	47.34				
普通作業員 (昼間)	30.05				
世話役 (一般土木)(昼間)	22.12				
その他(労務)					
【端数調整】					

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：橋梁保全工事02】	
[基本設定]	
施工地域	一般交通影響有り(2)
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下(*1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上しない
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n)(%)	0

