工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称　東小中学校屋外プール階段改修工事

構　　造　鉄筋コンクリート造 2階建

面　　積

直 接 工 事 費

工 事 別 内 訳

NO	工 事 別	金 額	%	備 考
	建築改修工事			
1	直　接　仮　設　工　事		37.08%	
2	改　　修　　工　　事		61.88%	
3	撤 去 ・ と り こ わ し 工 事		1.05%	
	合 計		100%	

東村

内　訳　書

NO	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
0	共通仮設工事						
	仮囲い 設置・撤去費 仮囲鉄板	供用1日賃料・基本料金 修理費含	5.5	m			
	仮囲い運搬	H=2.0m	5.5	m			
	仕上楊重機器費	4.9t吊 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	2.0	日			
	小　計						

東村

内　訳　書

NO	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	直接仮設工事						
	墨出し(外部改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等　一般	114.0	㎡			
	養生(外壁改修)		43.7	㎡			
	整理清掃後片付け(外壁改修)		43.7	㎡			
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満	118.0	㎡			
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	22.8	㎡			
	内部仕上足場	RC造標準日数･修理費含む･枠組棚足場･階高4.0m超5.0m未満	18.1	㎡			
	内部仕上足場	RC造標準日数･修理費含む･枠組棚足場･階高5.0m超5.7m未満	8.0	㎡			
	内部仕上足場	RC造標準日数･修理費含む･枠組棚足場･階高5.7m超7.4m未満	2.9	㎡			
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 供用賃料・基本料 修理費含む	118.0	㎡			
	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅600	118.0	㎡			
	仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	22.8	m			
	仮設材運搬(内部仕上足場　棚足場)	4.0m超5.0m未満	18.1	㎡			
	仮設材運搬(内部仕上足場　棚足場)	5.0m超5.7m未満	8.0	㎡			
	仮設材運搬(内部仕上足場　棚足場)	5.7m超7.4m未満	2.9	㎡			
	仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		118.0	㎡			
	床清掃		29.0	㎡			
	小　計						

東村

内　訳　書

NO	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	改修工事						
	A 笠木欠損	ﾊﾂﾘ(健全部露出)・清掃、鉄筋防錆処理、浸透性防錆材塗布、剥落防止対策(SUSﾋﾟﾝ及びﾜｲﾔｰ)、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、断面修復材充填(笠木形成)、表面保護塗装(ｸﾘｱ)	0.6	m			
	B 手摺笠木剥離	ﾊﾂﾘ(健全部露出)・清掃、鉄筋防錆処理、浸透性防錆材塗布、剥落防止対策(SUSﾋﾟﾝ及びﾜｲﾔｰ)、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、断面修復材充填(笠木形成)、表面保護塗装(ｸﾘｱ)	8.4	m			
	C ＣＢ手摺欠損	CB及びRC部解体撤去・清掃、鉄筋防錆処理、浸透性防錆材塗布、剥落防止対策(SUSﾋﾟﾝ及びﾜｲﾔｰ)、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、断面修復材充填(立上り形成)、表面保護塗装(ｸﾘｱ)	4.4	m			
	D 丸柱爆裂	ﾊﾂﾘ(健全部露出)・清掃、鉄筋防錆処理、浸透性防錆材塗布、剥落防止対策(SUSﾋﾟﾝ及びﾜｲﾔｰ)、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、断面修復材充填(丸柱形成)、補強繊維巻き、表面保護塗装(ｸﾘｱ)	1.7	m2			
	E 爆裂	ﾊﾂﾘ(健全部露出)・清掃、鉄筋防錆処理、浸透性防錆材塗布、剥落防止対策(SUSﾋﾟﾝ及びﾜｲﾔｰ)、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、断面修復材充填(壁面形成)、表面保護塗装(ｸﾘｱ)	1.5	m2			
	F 階段下土間欠損	ﾊﾂﾘ(健全部露出)・清掃、鉄筋防錆処理、浸透性防錆材塗布、剥落防止対策(SUSﾋﾟﾝ及びﾜｲﾔｰ)、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、断面修復材充填(土間形成)	0.5	m2			
	G スラブ下クラック	ﾊﾂﾘ(健全部露出)・清掃、鉄筋防錆処理、浸透性防錆材塗布、剥落防止対策(SUSﾋﾟﾝ及びﾜｲﾔｰ)、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、断面修復材充填(軒裏面形成)、表面保護塗装(ｸﾘｱ)	3.7	m2			
	C フェンス新設	H=1200 ﾜｲﾔﾒｯｼｭ(ﾊｲﾃﾝｼｮﾝ線)	4.4	m			
	機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200㎜程度 63㎜	5.0	か所			
	施工数量調査(外壁改修)	打放し面･仕上塗	147.0	m2			
	小　計						

東村

内　訳　書

NO	名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3	撤去・とりこわし工事						
	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	8.7	m			
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.5	m3			
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力積込 DID区間無し 8.5km以下	0.5	m3			
	小　計						

東村