

[illegible]

直接工事費 ¥0

N0	工 事 別	金 額	%	備 考
1	直 接 仮 設 工 事			
2	土 工 事			
3	地 業 工 事			
4	コ ン ク リ ー ト 工 事			
5	型 枠 工 事			
6	鉄 筋 工 事			
7	金 属 製 建 具 工 事			
8	杭 工 事			
9	軀 体 工 事（ 鉄 骨 ）			
10	屋 根 ・ 外 壁 工 事			
11	冷 蔵 庫 設 備 及 び 断 熱 工 事			
12	電 気 設 備 工 事			
	合 計			

内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	一般	113.0	m ²			営単(複合) P2
	墨出し	一般	113.0	m ²			〃 P2
	養生	一般	113.0	m ²			〃 P4
	整理清掃後片付け	一般	113.0	m ²			〃 P7
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満	371.4	m ²			営単(複合) P10
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用賃料 修理費含む 12m未満	371.4	m ²			代価表 1
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満	371.4	m ²			営単(複合) P10
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	47.6	m			営単(複合) P15
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 供用賃料 修理費含む	47.6	m			代価表 2
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	47.6	m			営単(複合) P15
	枠組本足場(庇)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満	33.6	m ²			〃 P10
	枠組本足場(庇)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用賃料 修理費含む 12m未満	33.6	m ²			代価表 1
	枠組本足場(庇)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満	33.6	m ²			〃 P10
	ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間	371.4	m ²			営単(複合) P39
	ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 供用賃料 修理費含む	371.4	m ²			代価表 5
	ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 基本料 修理費含む	371.4	m ²			営単(複合) P39
	仮設材運搬(枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900	371.4	m ²			営単(複合) P55
	仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	47.6	m			〃 P55
	仮設材運搬(庇) (枠組本足場)	建枠幅900	33.6	m ²			〃 P55
	仮設材運搬(シート・ネット類)		371.4	m ²			〃 P57
	小 計						

内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	小規模土工	109.0	m3			営補単 P1
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	13.1	m3			〃 P1
	床付け	つぼ, 布堀 深さ2.5m程度	122.0	m ²			〃 P1
	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1.0	往復			〃 P1
	小 計						

[illegible]

内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	(資材)						
	生コンクリート	FC18N/mm2. S15(捨てコン)	1.8	m3			単価比較表
	生コンクリート	FC21N/mm2. S18(土間コン)	18.6	m3			〃
	生コンクリート	FC21N/mm2. S18(土間コン 犬走)	18.4	m3			〃
	生コンクリート	FC24N/mm2. S15(基礎コン)(く体コン)	48.1	m3			〃
	(打設手間)						
	コンクリート打設手間	捨てコンクリートポンプ打設 30m3/回程度 S15～18 圧送費、基本料別途	1.8	m3			営補単 P2
	コンクリート打設手間	基礎部ポンプ打設 50m3/回未満 S15～18 圧送費、基本料別途	48.1	m3			〃 P2
	コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度 S15～18 圧送費、基本料別途	18.6	m3			〃 P2
	コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度 S15～18 圧送費、基本料別途	18.4	m3			〃 P2
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	4.0	回			営補単 P2
	コンクリートポンプ圧送 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	87.0	m3			〃 P3
	小 計						

[illegible]

内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	(資材)						
	異形棒鋼	SD295A D10	0.2	t			単価比較表
	異形棒鋼	SD295A D13	3.8	t			〃
	異形棒鋼	SD295A D16	0.01	t			〃
	異形棒鋼	SD345 D19	0.3	t			〃
	異形棒鋼	SD345 D22	0.4	t			〃
	異形棒鋼	SD345 D25	1.6	t			〃
	(施工手間)						
	鉄筋加工組立		6.0	t			単価比較表
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	6.0	t			営補単 P2
	スクラップ 控除	鉄くず へびー H2	0.2	t			単価比較表
	溶接金網	丸鉄線溶接金網 100*100*5.0φ	57.0	m ²			単価比較表
	小 計						

内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	金属製建具工事						
	SS-1 アルミ軽量シャッター	手動	1.0	ヶ所			見積比較表
	運搬費		1.0	式			〃
	取付調整費		1.0	式			見積比較表
	二次側結線調整費		1.0	式			見積比較表
	法定福利費		1.0	式			見積比較表
	AD-1 片開きフラッシュドア		1.0	ヶ所			〃
	運搬費		1.0	式			〃
	取付調整費		1.0	式			見積比較表
	設計費		1.0	式			見積比較表
	シーリング費		1.0	式			見積比較表
	法定福利費		1.0	式			見積比較表
	小 計						

[illegible]

内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	躯体工事(鉄骨)						
	資材費		1.0	式			見積比較表
	・ H鋼材	SN400B、SS400					
	・ 溝型鋼、STK鋼管 等						
	・ アンカーボルト、高力ボルト						
	他						
	施工費	溶融亜鉛メッキ費、防錆塗装、 運搬費、建て方費 等	1.0	式			〃
	・ 副資材費						
	・ 工場製作費						
	・ 防錆塗装、溶融亜鉛メッキ費						
	・ 運搬、重機損非						
	・ 現場建て方費、工具損費						
	・ アンカーセット費						
	諸経費	社内検査費 等	1.0	式			〃
	仮設工事	親綱支柱 等	1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

NO	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	冷蔵庫設備及び断熱工事						
1	機器類		1.0	式			見積比較表
	・ 一体空冷野外冷凍機	防錆、ヤモリ対策					
	・ 天吊式ユニットクーラー	徐霜ダンパー、吸込みフード					
	・除湿器	小型天吊タイプ					
	・ エアカーテン	産業用タイプ					
2	付帯設備機器類		1.0	式			見積比較表
	・ エアー搬送ファン						
	・ 近赤外線照射凍結防止装置						
	・ フロアヒーター						
3	配管資材及び副資材費		1.0	式			見積比較表
	・ 配管材	冷凍機冷媒配管、冷凍庫ドレン管					
	・ 自動弁及び手動弁	エアカットパレル、手動弁類					
	・ 副資材						
4	工業薬品費	冷媒、チツ	1.0	式			見積比較表
5	現場諸工事	搬入取付、運送	1.0	式			見積比較表
6	電気設備工事		1.0	式			見積比較表
	・ 照明設備						
	・ 冷却設備動力盤						
	・ 冷凍機制御配線						
	・ リリーフ弁電源設備						
	・ 電動扉、フロアヒーター電源設備						
	・ 監禁防止設備						
7	躯体防熱工事		1.0	式			見積比較表
	・ パネル工事	冷凍庫、前室					
	・ 床防熱工事						
	・ 防熱扉工事	電動両引き防熱扉					
8	総合調整費		1.0	式			見積比較表
	小 計						